


PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń nr 411 - 414 (parter, segment D)
ADRES INWESTYCJI : ul. Bankowa 14, Katowice
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : ul. Bankowa 12, Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Wodyła
DATA OPRACOWANIA : 23.05.2018



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.05.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń nr 411 - 414 (parter, segm. D) w budynku przy ul. Bankowej 14 w Katowicach					
1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 635.33	m ²		
			m ²	635.330	
				RAZEM	635.330
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 635.33	m ²		
			m ²	635.330	
				RAZEM	635.330
3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek 11.00	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
4	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (ściany) 1.96	m ³		
			m ³	1.960	
				RAZEM	1.960
5	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 3.76	m ²		
			m ²	3.760	
				RAZEM	3.760
6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 190.53	m ²		
			m ²	190.530	
				RAZEM	190.530
7	KNP 02 1110-01.04	Dwukrotne ręczne szlifowanie posadzki po zerwaniu wykładzin z tworzywa sztucznego 190.53	m ²		
			m ²	190.530	
				RAZEM	190.530
8	KNR 4-01 0106-04 ana- logia	Usunięcie gruzu z budynku 5.96	m ³		
			m ³	5.960	
				RAZEM	5.960
9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5.96	m ³		
			m ³	5.960	
				RAZEM	5.960
10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 5.96	m ³		
			m ³	5.960	
				RAZEM	5.960
11	wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki 5.96	m ³		
			m ³	5.960	
				RAZEM	5.960
12	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 2.02	m ³		
			m ³	2.020	
				RAZEM	2.020
13	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 11.96	m ²		
			m ²	11.960	
				RAZEM	11.960
14	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 18.80	m		
			m	18.800	
				RAZEM	18.800
15	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 190.53	m ²		
			m ²	190.530	
				RAZEM	190.530
16	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3 190.53	m ²		
			m ²	190.530	
				RAZEM	190.530
17	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 190.53	m ²		
			m ²	190.530	
				RAZEM	190.530
18	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 159.68	m ²		
			m ²	159.680	
				RAZEM	159.680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - ościeżnice stalowe "80" 11.00	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
20	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne "80" pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone 17.60	m ²		
			m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
21	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grub. 10 cm pionowe z płyt układanych na sucho 159.68	m ²		
			m ²	159.680	
				RAZEM	159.680
22	KNR 2-02 1215-01 ana- logia	Kratki wentylacyjne z PCV o wym. 14 x 14 cm 11.00	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
23	KNR-W 2-02 1018-06	Ścianki szklone z kształowników z wysokoudarowego PCW - naświetle o wym. 70 x 120 cm, profil zimny, szklenie pojedyncze - 6 mm 5.88	m ²		
			m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
24	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 11.00	kpl.		
			kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
25	KNR 4-01 1205-03 ana- logia	Układanie flizeliny na powierzchni ścian 764.16	m ²		
			m ²	764.160	
				RAZEM	764.160
26	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 764.16	m ²		
			m ²	764.160	
				RAZEM	764.160
27	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 190.53	m ²		
			m ²	190.530	
				RAZEM	190.530
28	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 190.53	m ²		
			m ²	190.530	
				RAZEM	190.530
29	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 764.16	m ²		
			m ²	764.160	
				RAZEM	764.160
30	KNR 4-01 1206-05 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych podokienników wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 16.97	m ²		
			m ²	16.970	
				RAZEM	16.970
31	KNR 2-02 1505-03 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych 954.69	m ²		
			m ²	954.690	
				RAZEM	954.690
32	KNR 2-02 1113-06 ana- logia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy wyobleniowe pod wykładzinę (łączenie posadzki z cokolem) 238.80	m		
			m	238.800	
				RAZEM	238.800
33	KNR 2-02 1112-05 ana- logia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe - PCV, homogeniczne, grub. min. 2,5 mm z wywinieciem 15 cm na ścianę (cokół), klasa ścieralności P, zabezpieczenie powierzchniowe PUR, odporna na kółka foteli Krotność = 1.5 238.29	m ²		
			m ²	238.290	
				RAZEM	238.290
34	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 238.29	m ²		
			m ²	238.290	
				RAZEM	238.290
35	wycena indywidualna	Listwy progowe aluminiowe, powiekane, dług. 1000 mm, szer. 50 mm 14.00	szt.		
			szt.	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm 56.00	szt. szt.	 56.000	
				RAZEM	56.000
37	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. 56.00	szt. szt.	 56.000	
				RAZEM	56.000
38	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm - z demontażu (materiał inwestora) - w kalkulacji uwzględnić jedynie nakłady robocizny 11.00	kpl. kpl.	 11.000	
				RAZEM	11.000