

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pionów wod. - kan.
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Paderewskiego 32
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul. Bankowa 12
DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

22.03.2018

SI. INSPIKTOR
Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. *Krzysztof Kubiak*
nr uprawnień zawodowych 461/86

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 0,6*1,5*2+0,6*2,5*3	1 m ²		
			1 m ²	6,30	
				RAZEM	6,30
2	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 0,2*2,5*40	m ²		
			m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 3,0*20+3,5*20	m ²		
			m ²	130,00	
				RAZEM	130,00
4	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet (1,4+0,8*2)*2,5*18	m ²		
			m ²	135,00	
				RAZEM	135,00
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome -strop 130	m ²		
			m ²	130,00	
				RAZEM	130,00
6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 130	m ²		
			m ²	130,00	
				RAZEM	130,00
7	KNR 4-01 1205-04	Układanie tapet wyflaczanych ,winylowych, zmywalnych na styk. (1,4+0,8*2)*2,5*18	m ²		
			m ²	135,00	
				RAZEM	135,00
8	KNR 0-14 2010-10 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z. sz. 5.2. 9930 KNR 2-02 r.20 z. sz. 5.3.	Zabudowa otworów GR z płyt gipsowo - kartonowych grub. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m ² . Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m ² . Oddzielne pasy szer.do 30 cm.(bez wełny mineralnej) 0,2*2,5*40	m ²		
			m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
9	KNR 0-14 2010-10 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z. sz. 5.2. 9930	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych grub. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m ² . Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m ² .(bez wypełnienia wełną mineralną) 1,4*1,3*16	m ²		
			m ²	29,12	
				RAZEM	29,12
10	KNR 2-02 0829-06 z. sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą Pow. do 2,5 m ² . 0,6*1,5*2+0,6*2,5*3+0,1*1,4*16	m ²		
			m ²	8,54	
				RAZEM	8,54
11	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek (3,0+3,5)*20	m ²		
			m ²	130,00	
				RAZEM	130,00
12	KNR 4-01 1206-05 uw. p.tab.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (do 3 m ² w jednym miejscu) (1,4+0,8*2)*2,5*17	m ²		
			m ²	127,50	
				RAZEM	127,50
13	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych elementów z rozbiórki 0,2*0,12*2,5*40	m ³		
			m ³	2,40	
				RAZEM	2,40
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 2,4	m ³		
			m ³	2,40	
				RAZEM	2,40
15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,4	m ³	2,40	
				RAZEM	2,40
16	Kalkulacja własna	Oplata za wysypisko	m ³		
		2,4	m ³	2,40	
				RAZEM	2,40