

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wymiana zaworów DS-1 Ligota					
1	KNR-W 4-02 0121-03	Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych 16.00	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
2	KNR-W 4-02 0121-04	Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 40-63 mm o połączeniach zgrzewanych 17.00	m m	17.000	
				RAZEM	17.000
3	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm 7.00	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR-W 4-02 0142-02	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25-32 mm 11.00	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
5	KNR-W 4-02 0142-03	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 40-50 mm 7.00	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-02 0142-03 analogia	Demontaż wodomierza o śr. 40-50 mm 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-02 0118-05	Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 40 mm o połączeniach zgrzewanych 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 4-02 0118-06	Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 50 mm o połączeniach zgrzewanych 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 4-02 0118-07	Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 63 mm o połączeniach zgrzewanych 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 4-02 z.sz.3.5.a	Sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej na ciśnienie miejskie pojedynczy pion 21.00	p-p p-p	21.000	
				RAZEM	21.000
12	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 65.00	m m	65.000	
				RAZEM	65.000
13	KNR-W 2-15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 13.00	m m	13.000	
				RAZEM	13.000
14	KNR-W 2-15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 67.00	m m	67.000	
				RAZEM	67.000
15	KNR-W 2-15 0111-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 8.00	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR-W 2-15 0111-05	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 9.00	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
17	KNR-W 2-15 0111-06	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 9.00	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
18	KNR-W 2-15 0131-01	Zawory przelotowe kulowe z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm na instal. PP 7.00	szt. szt.	7.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.000
19	KNR-W 2-15 0131-02	Zawory przelotowe kulowe z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 20 mm na instal. PP 24.00	szt. szt.	 24.000	
				RAZEM	24.000
20	KNR-W 2-15 0131-03	Zawory przelotowe kulowe z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 25 mm na instal. PP 10.00	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
21	KNR-W 2-15 0131-04	Zawory przelotowe kulowe z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 32 mm na instal. PP 28.00	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
22	KNR-W 2-15 0131-05	Zawory przelotowe kulowe z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 40 mm na instal. PP 6.00	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 0535-08 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich osłon rurociągów wodnych. z blachy nie nadającej się do użytku 88.00	m ² m ²	 88.000	
				RAZEM	88.000
25	KNR-W 4-02 0121-03	Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych 150.00	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
26	KNR-W 4-02 0121-04	Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 40-63 mm o połączeniach zgrzewanych 110.00	m m	 110.000	
				RAZEM	110.000
27	KNR-W 2-15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 70.00	m m	 70.000	
				RAZEM	70.000
28	KNR-W 2-15 0111-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 140.00	m m	 140.000	
				RAZEM	140.000
29	KNR-W 2-15 0131-02	Zawory przelotowe kulowe z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 20 mm na instal. PP 20.00	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
30	KNR-W 2-15 0131-04	Zawory przelotowe kulowe z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 32 mm na instal. PP 40.00	szt. szt.	 40.000	
				RAZEM	40.000
31	KNR 2-02 2004-02	Obud.słupów płytami gips.-karton gr 12.50mm.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01 94.00	m ² m ²	 94.000	
				RAZEM	94.000
32	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 94.00	m ² m ²	 94.000	
				RAZEM	94.000
33	NNRNKB 2-02 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatem ATLAS UNI GRUND 94.00	m ² m ²	 94.000	
				RAZEM	94.000
34	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.00	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 15km Krotność = 15 3.00	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu 3.00	m ³ m ³	 3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
37	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu z rozbiórki	m ³		
		3.00	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		20.00	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
39	KNR 4-01 0206-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm	szt.		
		20.00	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
40	KNR-W 2-15 0119-01	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		30.00	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
41	KNR-W 2-15 0119-02	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
		30.00	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
42	KNR-W 2-15 0119-03	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.		
		30.00	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
43	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		391.00	m	391.000	
				RAZEM	391.000
44	KNR-W 2-15 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 300 x 300 mm z PCV	szt.		
		30.00	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
45	KNR-W 2-02 1036-02 analogia	Montaż listew drewnianych o wym ,szer.6cm, gr.1 cm dł. 90m	m ²		
		5.4	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
46	KNR-W 2-02 1036-09 analogia	lakierowanie dwukrotne listew drewnianych	m ²		
		5.40	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
47	KNR-W 2-15 0120-02	Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
48	KNR-W 2-15 0120-03	Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
49	KNR-W 2-15 0120-04	Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm	szt.		
		12.00	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
50	KNR-W 2-15 0121-02	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
		12.00	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
51	KNR-W 2-15 0121-03	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.		
		12.00	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
52	KNR-W 2-15 0121-04	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm	szt.		
		24.00	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000